

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพัก สภม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 23 มกราคม 2566
 สถานที่ บ้านพักผู้อำนวยการ บ้านพักครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สภม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 23 มกราคม 2566
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการประเมินราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1 ปรับปรุง/ซ่อมแซม บ้านพักผู้อำนวยการ								
1	ร้อยหลังคากระเบื้องลอนคู่เดิมออกทั้งหมด	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	เปลี่ยนหลังคาพร้อมวางไม้แป	1	งาน	7,000.00	7,000.00	3,150.00	3,150.00	10,150.00	
3	เสริมเหล็กคานชั้นล่างแทนไม้ที่ชำรุด ขนาด 2"x5" หนา 2.3 มิล	7	เส้น	1,300.00	9,100.00	500.00	3,500.00	12,600.00	
4	เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีทหนา 0.35 มม. ติด PE	99	ตร.ม	330.00	32,670.00	50.00	4,950.00	37,620.00	
5	ครอบบัน	5	เส้น	510.00	2,550.00	50.00	250.00	2,800.00	
6	เปลี่ยนแผ่นสเมาร์ทบอร์ดฝ้าเพดานชายคาที่ชำรุด	40	ตร.ม	330.00	13,200.00	150.00	6,000.00	19,200.00	
7	ซีลาย	50	ตัว	50.00	2,500.00	10.00	500.00	3,000.00	
8	ไม่มอบ	30	เส้น	54.00	1,620.00	10.00	300.00	1,920.00	
9	สกรูยิงสเมาร์ทบอร์ด สกรูยิงซีลาย	6	กล่อง	200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
10	ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชั้น 2 ขนาด 1.20x2.40	63	ตร.ม	330.00	20,790.00	200.00	12,600.00	33,390.00	
11	ฉาบเรียบ หนา 9 มิล คร่าวโคร่งสังกะสี								
	วัสดุอุปกรณ์การติดตั้งฝ้าเพดาน	63	ตร.ม	-	-	-	-	-	
	11.1 ขอบลาด	60	เส้น	60.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	11.2 ซีลาย	60	เส้น	50.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	11.3 ฉากซีลาย	20	เส้น	30.00	600.00	-	-	600.00	



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....

กรรมการ ลงชื่อ.....



กรรมการและเลขานุการ หน้าที่ 1 / 3

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ช่อมแซมบ้านพัก
 สถานที่ บ้านพักผู้อำนวยการ โรงเรียนภูเก้าวิทยาลัย
 สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการประเมินราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
กลุ่มงานที่ 2 ปรับปรุง/ซ่อมแซม บ้านพักครู 1-54 ถึง 1-59									
1	รื้อหลังคาและโครงหลังคาไม่รอบคายบ้าน	6	หลัง	-	-	2,500.00	15,000.00	15,000.00	
2	เปลี่ยนหลังคาพร้อมวางไม้แป	6	หลัง	7,000.00	42,000.00	3,150.00	18,900.00	60,900.00	
3	งานซ่อมแซมชายหลังคา ใช้แผ่นสปรนทบอร์ด	6	หลัง	4,500.00	27,000.00	3,000.00	18,000.00	45,000.00	
4	เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีทหนา 0.35 มม ติด PE 80 ตร.ม ต่อหลัง	480	ตร.ม	330.00	158,400.00	130.00	62,400.00	220,800.00	
5	งานระบบไฟฟ้า/รื้อสวิตซ์/ปลั๊ก/สายไฟ ที่ติดเพดานและผนัง พร้อมติดตั้งใหม่ ในส่วนที่ซ่อมแซม หลังละ 3 จุด	18	จุด	500.00	9,000.00	700.00	12,600.00	21,600.00	
				รวมกลุ่มงานที่ 2		236,400.00		363,300.00	
กลุ่มงานที่ 3 ปรับปรุง/ซ่อมแซม บ้านพักครู 1-4 1-12 1-13 1-24									
1	รื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่เดิมออกทั้งหมด	4	หลัง	-	-	5,000.00	20,000.00	20,000.00	
2	เปลี่ยนหลังคาพร้อมวางไม้แป	4	หลัง	7,000.00	28,000.00	3,150.00	12,600.00	40,600.00	
3	เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีทหนา 0.35 มม. ติด PE 84 ตร.ม ต่อหลัง	336	ตร.ม	330.00	110,880.00	130.00	43,680.00	154,560.00	
4	ซ่อมระบบไฟฟ้าเพดานชายหลังคา ใช้แผ่นสปรนทบอร์ด 36 ตร.ม ต่อหลัง	144	ตร.ม	330.00	47,520.00	130.00	18,720.00	66,240.00	
5	งานระบบไฟฟ้า/รื้อสวิตซ์/ปลั๊ก/สายไฟ ที่ติดเพดานและผนัง พร้อมติดตั้งใหม่ ในส่วนที่ซ่อมแซม หลังละ 3 จุด	12	จุด	500.00	6,000.00	700.00	8,400.00	14,400.00	
				รวมกลุ่มงานที่ 3		192,400.00		295,800.00	

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....

กรรมาการ ลงชื่อ.....

กรรมาการและเลขานุการ แผ่นที่ 3 / 3

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

□ งานก่อสร้าง

ซ่อมแซมบ้านพัก

□ สถานที่ บ้านพักผู้อำนวยการ บ้านพักครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

สพม.

พังงา ภูเก็ต ระนอง

□ หน่วยงาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

□ แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

23 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการ	802,920.00	1.3074	1,049,737.61	
	ส่วนค่างานต้นทุน				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%					
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%					
(หนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			รวมค่าก่อสร้าง	1,049,737.61	
			ยอดสุทธิ	1,049,000.00	**

ประธานคณะกรรมการ

กำหนดราคากลาง

(นายบรรจง หนูไชยา)

กรรมการกำหนด

ราคากลาง

(นายसानนท์ เฟ็งแก้ว)

กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลาง

(นายนำโชค วงศ์ศุภชาติ)

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

งานก่อสร้าง

ซ่อมแซมบ้านพัก

สถานที่ บ้านพักผู้อำนวยการ บ้านพักครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง

หน่วยงาน โรงเรียน ภูเก็ตวิทยาลัย

สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง

แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน

4

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

23 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	<u>สรุป</u> ค่างานซ่อมแซม	1,049,000.00	
<u>สรุป</u>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	1,049,000.00 **	

ประธานคณะกรรมการ

กำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนด

ราคากลาง

กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลาง



(นายบรรจง หุชูไชย)



(นายसानนท์ เพ็งแก้ว)



(นายนำโชค วงศ์สุภชาติ)